

Finanzielle Auswirkungen: <input checked="" type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein	
<input type="checkbox"/> Einnahme/Ertrag		<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung/Aufwand	
<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt	
Betrag einmalig:		Betrag einmalig:	54.484,00 EUR brutto
Betrag Folgejahre:		Betrag Folgejahr	2.724,20 EUR brutto
		Abschreibung:	
		Betrag Folgejahr:	
		Investitions-Nr.:	245350-004
Kostenstelle:		Kostenstelle:	535000
Kostenträger:		Kostenträger	53500000
Sachkonto:		Sachkonto:	0630000
<input type="checkbox"/> überplanmäßig	<input type="checkbox"/> außerplanmäßig	<input type="checkbox"/> überplanmäßig	<input type="checkbox"/> außerplanmäßig
Mittelübertragung Budget:		Mittelübertragung Budget:	
<input type="checkbox"/> Zuschuss beantragt bei:		voraussichtl. Höhe:	
<input checked="" type="checkbox"/> Kein Zuschuss möglich			
Personalmehraufwand:		Zusätzliche Personalstellen:	
<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Ja, Kosten jährlich	
<input checked="" type="checkbox"/> Nein		<input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Gäste/Sachverständige/r:		<input type="checkbox"/> Ja	
		<input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Name und Firma:			
Einladung durch:			

Name	Datum	Zustimmung	Vorgängerbeschlüsse		
			Datum	Gremium/ Vorlage	Beschluss
Helena Sauter	22.03.2024	Zustimmung			
Ingo Bergmann	26.03.2024	Zustimmung			
Mitzeichnung wird manuell von der Geschäftsstelle Gemeinderat eingetragen.					

Sachdarstellung:

Auf der neuen Halle des Geflügelzuchtvereins muss aufgrund der Errichtungspflicht von PV-Anlagen bei Nichtwohngebäuden eine PV-Anlage errichtet werden. Eine erste Planung der Anlage ist abgeschlossen.

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wird eine Anlage mit unter 30 kWp vorgesehen, grundsätzlich möglich wären 53,3 kWp. Hintergrund ist, dass ab einer Anlagengröße von 30 kWp eine Wandlermessung sowie ein neuer Netzanschluss notwendig wird, welche erhebliche Mehrkosten verursacht.

Die Detailplanungen sowie die endgültige Größe der Anlage ist von der Anschlussleistung abhängig. Hierzu steht die Rückmeldung des Netzbetreibers noch aus.

Die Module werden an den Blechfalzen des Daches montiert und elektrisch verbunden. Die Kabelführung erfolgt unter den Modulen über das Dach.

Für die elektrische Anbindung wird ein Wechselrichter und der dazugehörige Verteiler benötigt und in der neuen Halle installiert. Zudem wird ein Anschlusskabel und Stromzähler zum Netzbetreiberübergabepunkt und ein Anschlusskabel zum Vereinsheim notwendig, damit der Verein den Strom ebenfalls nutzen kann.

Die Absicherung und der Anschluss der Anlage erfolgen nach den anerkannten Regeln der Technik.

Die benötigten Anmelde- und Inbetriebsetzungsdokumente werden vom auszuführenden Betrieb erstellt und eingereicht. Die Anlage wird vor Inbetriebnahme technisch und elektrisch geprüft. Eine Dokumentation wird dann bereitgestellt.

Beschlussvorschlag:

- 1) Der Baubeschluss zu diesem Projekt wird vorbehaltlich der Genehmigung des Wirtschaftsplans 2024 gefasst.
- 2) Die Stadtwerke werden auf Basis des Ergebnisses der Submission ermächtigt, die Vergabe der Errichtung der PV-Anlage auf der neuen Halle des Geflügelzuchtvereins zu beauftragen.

Anlagen:

-keine-